

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1.	0121-02				
1		0.57	ha	0.570	
				RAZEM	0.570
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01	/ powierzchnia objęta inwestycją/	m ²	570.500	
1		570.5			
				RAZEM	570.500
3	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.1.	0109-06	50%	m ³	42.788	
1		570.5*50%*0.15			
				RAZEM	42.788
4	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0109-08		m ³	42.788	
1		570.5*50%*0.15			
				RAZEM	42.788
1.2		Powierzchnia utwardzona nawierzchnią syntetyczną			
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0106-03		m ²	293.700	
2		113.1+73.8+106.8			
				RAZEM	293.700
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0106-04	Krotność = 4	m ²	293.700	
2		113.1+73.8+106.8			
				RAZEM	293.700
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05	KRUSZYWO ŁAMANE - FRAKCJA 31,5 - 63 MM	m ²	293.700	
2		113.1+73.8+106.8			
				RAZEM	293.700
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.	0114-07	KLINIEC - FRAKCJA 2-8 MM	m ²	293.700	
2		113.1+73.8+106.8			
				RAZEM	293.700
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0114-08	KLINIEC - FRAKCJA 2-8mm	m ²	293.700	
2		Krotność = -3			
		113.1+73.8+106.8			
				RAZEM	293.700
10	KNR 2-21	WYKONANIE WARSTWY DOLNEJ PLAYTOP, różnokształtne kawałki czarnej gumy, frakcja ok. 20mm , gr. 2,0 - 12 cm(zmienna gr. w zależności od maksymalnej wysokości swobodnego upadku z urządzenia zabawowego)	m ²		
d.1.	0502-06	(113.1+73.8+106.8)	m ²	293.700	
2	ANALOGIA				
				RAZEM	293.700
11	KNR 2-21	WARSTWA GÓRNA PLAYTOP , kolorowy EPDM frakcja 3-3,5mm , gr. 1,5cm	m ²		
d.1.	0502-03	SKY BLUE / BLACK	m ²	113.100	
2	analogia	113.1			
				RAZEM	113.100
12	KNR 2-21	WARSTWA GÓRNA PLAYTOP , kolorowy EPDM frakcja 3-3,5mm , gr. 1,5cm	m ²		
d.1.	0502-03	BLEND FIRE	m ²	73.800	
2	analogia	73.8			
				RAZEM	73.800
13	KNR 2-21	WARSTWA GÓRNA PLAYTOP , kolorowy EPDM frakcja 3-3,5mm , gr. 1,5cm	m ²		
d.1.	0502-03	MAY GREEN / BLACK	m ²	106.800	
2	analogia	106.8			
				RAZEM	106.800
1.3		Zieleń			
14	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0218-02	/ 50% zdjętego humusu	m ³	42.788	
3		570.5*0.15*50%			
				RAZEM	42.788

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.1. 0401-05 3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		276.8	m ²	276.800	
				RAZEM	276.800
1.4		Ogrodzenie			
16	KNR 2-02 d.1. 1804-11 4 analogia	Ogrodzenie z siatki w kolorze o wys. 1,5m , słupki stalowe 80/80/4	m		
		117.2	m	117.200	
				RAZEM	117.200
17	KNR 2-23 d.1. 0402-03 4	Furtka jednoskrzydłowa ze słupkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-23 d.1. 0402-01 4 analogia	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa ze słupkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Wypożyczenie placu zabaw w atestowane urządzenia			
19	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw ławka z oparciem	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
20	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw KOSZ NA ŚMIECI	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
21	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw tablica informacyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw tablica do rysowania	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw Wieża ze zjeżdżalnią , podestami, pomostem wiszącym, i rurą strażacką	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw HUŚTAWKA TYPU WAŻKA	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw Ścianka wspinaczkowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw Sześciokąt wielofunkcyjny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw Drabinka pozioma	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw SPRĘŻYNOWIEC " KONICZYŃKA "	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	analiza indy- d.1. widualna 5	Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw SPRĘŻYNOWIEC " ŻYRAFA "	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000